

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2902/1

от 29.05.2018

«1 этап»

Основание: чертежи № 2902/02-2018-РПСоставлен в базовых ценах: 2018г.с переводом в текущие ценыСметная стоимость работ: _____ **4 001 689,21 Руб.**Трудоемкость работ: _____ **3 929,84 Чел.час.**Средства на оплату труда: _____ **170 795,75 Руб.**

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Монтажные работы.

1	ФЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см [Накл.:110%;Сметн.пр.:70%]	0,54 100 шт.	4156,94 892,62	3264,32 300,68	0,00	2244,75	482,01	1762,73 162,37	0,01	97,13 52,45	
2	ФЕРм10-06-037-02	Шкаф напольный размер, мм, до 700х1000 [Накл.:100%;Сметн.пр.:65%]	4 шт.	106,67 16,81	2,87 0,00	86,99	426,68	67,24	11,48 0,00	347,96	2,06 8,24	
3	ФЕРм10-01-001-10	Установка патч-панелей и кросс-блока в шкаф [Накл.:80%;Сметн.пр.:60%]	34 шт.	67,91 54,55	9,80 2,21	3,56	2308,94	1854,70	333,20 75,14	121,04	5,67 192,78	
4	ФЕРм10-01-052-07	Кроссировка в шкафу [Накл.:80%;Сметн.пр.:60%]	72,4 10 шт. (кроссировок)	11,66 11,08	0,00 0,00	0,58	844,18	802,19	0,00 0,00	41,99	1,00 72,40	
5	ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителе	0,51 100 шт.	11649,57 2201,94	1254,48 73,58	8193,15	5941,28	1122,99	639,78 37,53	4178,51	234,00 119,34	

Смета № 2902/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		м или автоматом или указателем напряжения [Накл.:95%;Сметн.пр.:65%]										
6	ФЕР15-01-053-03	Демонтаж Устройство подвесных потолков	0,5 100 м2 потолок В	659,82 631,83	27,99 6,66	0,00	329,91	315,92	14,00 3,33	-0,01	53,86 26,93	2-Д
		[МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,7; Кэм=0,7; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,7)] [Накл.:105%;Сметн.пр.:55%]										
7	ФЕР15-01-053-03	Устройство подвесных потолков	0,5 100 м2 потолок В	942,61 902,62	39,99 9,52	0,00	471,30	451,31	20,00 4,76	-0,01	76,95 38,48	
		[Накл.:105%;Сметн.пр.:55%]										
8	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	7,72 100 шт.	1563,40 428,54	132,09 0,54	1002,77	12069,45	3308,33	1019,73 4,17	7741,39	43,20 333,50	
		[Накл.:95%;Сметн.пр.:65%]										
9	ФЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции под оборудование	0,012 т	17415,23 598,99	522,82 23,49	16293,42	208,98	7,19	6,27 0,28	195,52	62,20 0,75	
		[Накл.:95%;Сметн.пр.:65%]										
10	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200	0,851 т	1791,50 635,18	1081,76 250,74	74,56	1524,57	540,54	920,58 213,38	63,45	67,50 57,44	
		[Накл.:95%;Сметн.пр.:65%]										
11	ФЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечение, мм2, до 6 (слаботочн)	272 100 м	98,22 15,81	27,22 9,42	55,19	26715,84	4300,32	7403,84 2562,24	15011,68	1,68 456,96	
		[Накл.:95%;Сметн.пр.:65%]										
12	ФЕРм08-02-398-02	Провод в лотках, сечение, мм2, до 35 (электр)	16,8 100 м	126,70 25,12	43,66 14,10	57,92	2128,56	422,02	733,49 236,88	973,05	2,67 44,86	
		[Накл.:95%;Сметн.пр.:65%]										
13	ФЕРм08-02-405-05	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 240	4,2 100 м	2161,77 517,55	650,75 28,35	993,47	9079,43	2173,71	2733,15 119,07	4172,57	55,00 231,00	

Смета № 2902/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(оптический) [Накл.:95%;Сме тн.пр.:65%]										
14	ФЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 [Накл.:95%;Сме тн.пр.:65%]	13,8	2521,67	502,06	1762,72	34799,05	3545,08	6928,43	24325,54	27,30	
			100 м	256,89	137,86				1902,47		376,74	
15	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый однопильный или многопильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 (слаботочн) [Накл.:95%;Сме тн.пр.:65%]	9,6	648,45	4,60	580,43	6225,12	608,83	44,16	5572,13	6,74	
			100 м	63,42	0,27				2,59		64,70	
16	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий однопильный или многопильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 (слаботочн) [Накл.:95%;Сме тн.пр.:65%]	38,4	283,00	18,41	211,80	10867,20	2027,14	706,94	8133,12	5,61	
			100 м	52,79	1,08				41,47		215,42	
17	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый однопильный или многопильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 [Накл.:95%;Сме тн.пр.:65%]	4,2	720,63	18,41	596,83	3026,65	442,64	77,32	2506,69	11,20	
			100 м	105,39	1,08				4,54		47,04	
18	ФЕРм08-02-396-05 (прим.)	Устройство напольного короба, м, до 2 [Накл.:95%;Сме тн.пр.:65%]	0,48	2076,90	672,75	1050,33	996,91	169,83	322,92	504,16	37,60	
			100 м	353,82	150,68				72,33		18,05	

Смета № 2902/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	ТЕРм 08-02-396-22 (прим.)	Короба пластмассовые шириной до 120 мм [Поправочный коэффициент для Нижегородской обл.: (Кз=0,91; Кэм=0,89; Км=0,92; Ком=0; Коб=0)] [Накл.:95%;Сме тн.пр.:65%]	0,36 100 м	478,16 283,40	25,30 0,00	169,46	172,14	102,02	9,11 0,00	61,01	26,43 9,51	1	
20	ФЕРм10-06-032-01	Комплекс измерений смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства [Накл.:100%;См етн.пр.:65%]	14,48 100 пар	125,06 125,06	0,00 0,00	0,00	1810,87	1810,87	0,00 0,00	0,00	13,00 188,24		
21	ФЕРм10-06-055-14	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зонном с числом волокон 24 [Накл.:100%;См етн.пр.:65%]	11 усслк	5746,53 1020,00	4711,55 493,00	14,98	63211,83	11220,00	51827,05 5423,00	164,78	85,00 935,00		
22	ФЕРм10-06-054-11	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонного кабеля в одном направлении с числом волокон 12 [Накл.:100%;См етн.пр.:65%]	22 участок	9804,44 258,20	9546,24 204,01	0,00	215697,68	5680,40	210017,28 4488,22	0,00	20,00 440,00		
Итого по разделу							401101,32	41455,28	285531,46	74114,58			
Итого в текущих ценах							1652537,4	170795,75	1176389,6	305352,07		3929,84	01
{Индекс СМР к ФЕР-2001г. (без НДС) на 2 квартал 2007г. Общий}							4		2			3929,84	
к=4,12 на зарплату									63257,53				
к=4,12 на эксплуатацию машин													
к=4,12 на материалы													
к=4,12 на основные материалы													
к=4,12 на оборудование													
Итого							1 652 537,44						
Накладные расходы (пп. 1) (110%)							2 920,32						
Накладные расходы (пп. 2, 20, 21, 22) (100%)							118 201,69						
Накладные расходы (пп. 3, 4) (80%)							9 004,78						
Накладные расходы (пп. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (95%)							94 083,58						
Накладные расходы (пп. 6, 7) (105%)							3 466,04						

Смета № 2902/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Итого накладных расходов					
							Итого					
							Сметная прибыль (пп. 1) (70%)					
							Сметная прибыль (пп. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (65%)					
							Сметная прибыль (пп. 3, 4) (60%)					
							Сметная прибыль (пп. 6, 7) (55%)					
							Итого сметной прибыли					
							Итого					
							НДС (18%)					
							ИТОГО по разделу 1:					
							Раздел 2. Материалы неучтенные сметой.					
23	(прайс ООО «...»)	УТР PVC Cable, 4 pair, Cat. 6, 500 м	64 букта	(7448,56) 0,00	0,00	(7448,56)	(476707,8 4)	0,00	0,00	(476707,8 4)	0,00	0,00
24	(прайс ООО «...»)	Розетка RJ45 кат.6 UTP 2 вых.	46 шт	(367,08) 0,00	0,00	(367,08)	(16885,68)	0,00	0,00	(16885,68)	0,00	0,00
25	(прайс ООО «...»)	Кор. Vatik д/сух. шт. 1п (65/40)	211 шт	(31,64) 0,00	0,00	(31,64)	(6676,04)	0,00	0,00	(6676,04)	0,00	0,00
26	(прайс ООО «...»)	Кор. Vatik д/сух. шт. 2п (65/40)	46 шт	(82,04) 0,00	0,00	(82,04)	(3773,84)	0,00	0,00	(3773,84)	0,00	0,00
27	(прайс ООО «...»)	Кор. Vatik д/сух. шт. 3п (65/40)	49 шт	(182,00) 0,00	0,00	(182,00)	(8918,00)	0,00	0,00	(8918,00)	0,00	0,00
28	(прайс ООО «...»)	Аксесс.д/уст.ря д.кор.89341/51	60 шт	(24,36) 0,00	0,00	(24,36)	(1461,60)	0,00	0,00	(1461,60)	0,00	0,00
29	(прайс ООО «...»)	Роз.TV окон.10дБ PRO21	15 шт	(320,32) 0,00	0,00	(320,32)	(4804,80)	0,00	0,00	(4804,80)	0,00	0,00
30	(прайс ООО «...»)	G.Life P. 1п., Brushed Aluminium	61 шт	(372,12) 0,00	0,00	(372,12)	(22699,32)	0,00	0,00	(22699,32)	0,00	0,00
31	(прайс ООО «...»)	G.Life P. 2п., Brushed Aluminium	15 шт	(591,64) 0,00	0,00	(591,64)	(8874,60)	0,00	0,00	(8874,60)	0,00	0,00
32	(прайс ООО «...»)	G.Life P. 3п., Brushed Aluminium	7 шт	(1015,56) 0,00	0,00	(1015,56)	(7108,92)	0,00	0,00	(7108,92)	0,00	0,00
33	(прайс ООО «...»)	G.Life P. 4п., Brushed Aluminium	20 шт	(1746,64) 0,00	0,00	(1746,64)	(34932,80)	0,00	0,00	(34932,80)	0,00	0,00
34	(прайс ООО «...»)	Лицевая панель для тел. и комп. розетки	46 шт	(173,60) 0,00	0,00	(173,60)	(7985,60)	0,00	0,00	(7985,60)	0,00	0,00
35	(прайс ООО «...»)	Розетка 2К+3, alum., лиц. пан.	137 шт	(170,24) 0,00	0,00	(170,24)	(23322,88)	0,00	0,00	(23322,88)	0,00	0,00
36	(прайс ООО «...»)	Миниколонна алюминевая 80x125 h=0,6 м	15 шт	(4382,84) 0,00	0,00	(4382,84)	(65742,60)	0,00	0,00	(65742,60)	0,00	0,00
37	(прайс ООО «...»)	Суппорт Mosaic для миниколонны (30740) 2М	90 шт	(65,80) 0,00	0,00	(65,80)	(5922,00)	0,00	0,00	(5922,00)	0,00	0,00

Смета № 2902/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38 (прайс ООО «...»)	Суппорт Mosaic -2M	74 шт	(18,76) 0,00	0,00	(18,76)	(1388,24)	0,00	0,00	0,00	(1388,24)	0,00	0,00
39 (прайс ООО «...»)	Суппорт Mosaic -4M	31 шт	(36,40) 0,00	0,00	(36,40)	(1128,40)	0,00	0,00	0,00	(1128,40)	0,00	0,00
40 (прайс ООО «...»)	Суппорт Mosaic -6M	42 шт	(81,20) 0,00	0,00	(81,20)	(3410,40)	0,00	0,00	0,00	(3410,40)	0,00	0,00
41 (прайс ООО «...»)	Рамка Mosaic 2M 80x80	74 шт	(22,12) 0,00	0,00	(22,12)	(1636,88)	0,00	0,00	0,00	(1636,88)	0,00	0,00
42 (прайс ООО «...»)	Рамка Mosaic 4M 148x80	31 шт	(75,60) 0,00	0,00	(75,60)	(2343,60)	0,00	0,00	0,00	(2343,60)	0,00	0,00
43 (прайс ООО «...»)	Рамка Mosaic 6M 205x80	42 шт	(114,80) 0,00	0,00	(114,80)	(4821,60)	0,00	0,00	0,00	(4821,60)	0,00	0,00
44 (прайс ООО «...»)	Розетка Mosaic 2M 2P+T	216 шт	(88,76) 0,00	0,00	(88,76)	(19172,16)	0,00	0,00	0,00	(19172,16)	0,00	0,00
45 (прайс ООО «...»)	Розетка Mosaic 4M 2x2P+T	31 шт	(196,56) 0,00	0,00	(196,56)	(6093,36)	0,00	0,00	0,00	(6093,36)	0,00	0,00
46 (прайс ООО «...»)	Розетка Mosaic 6M 3x2P+T	42 шт	(378,00) 0,00	0,00	(378,00)	(15876,00)	0,00	0,00	0,00	(15876,00)	0,00	0,00
47 (прайс ООО «...»)	Розетка Mosaic 2M TV	4 шт	(210,00) 0,00	0,00	(210,00)	(840,00)	0,00	0,00	0,00	(840,00)	0,00	0,00
48 (прайс ООО «...»)	Кабель-канал напольный 75x18	8 м	(185,08) 0,00	0,00	(185,08)	(1480,64)	0,00	0,00	0,00	(1480,64)	0,00	0,00
49 (прайс ООО «...»)	Кабель-канал напольный 92x20	40 м	(266,00) 0,00	0,00	(266,00)	(10640,00)	0,00	0,00	0,00	(10640,00)	0,00	0,00
50 (прайс ООО «...»)	Лоток перфорированн ый 100x50 мм L=3000 мм	171 м	(115,92) 0,00	0,00	(115,92)	(19822,32)	0,00	0,00	0,00	(19822,32)	0,00	0,00
51 (прайс ООО «...»)	Лоток перфорированн ый 200x50 мм L=3000 мм	141 м	(172,48) 0,00	0,00	(172,48)	(24319,68)	0,00	0,00	0,00	(24319,68)	0,00	0,00
52 (прайс ООО «...»)	Лоток перфорированн ый 300x50 мм L=3000 мм	54 м	(206,92) 0,00	0,00	(206,92)	(11173,68)	0,00	0,00	0,00	(11173,68)	0,00	0,00
53 (прайс ООО «...»)	Лоток перфорированн ый 400x50 мм L=3000 мм	42 м	(336,00) 0,00	0,00	(336,00)	(14112,00)	0,00	0,00	0,00	(14112,00)	0,00	0,00
54 (прайс ООО «...»)	Лоток 100x50 мм L=3000 мм	177 м	(119,00) 0,00	0,00	(119,00)	(21063,00)	0,00	0,00	0,00	(21063,00)	0,00	0,00
55 (прайс ООО «...»)	Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L=3000 мм	177 шт	(83,16) 0,00	0,00	(83,16)	(14719,32)	0,00	0,00	0,00	(14719,32)	0,00	0,00
56 (Прайс ООО "СонетН Н")	Гофрированная трубка для проводки D20 мм с протяжкой (100 м)	3 бухта	(616,00) 0,00	0,00	(616,00)	(1848,00)	0,00	0,00	0,00	(1848,00)	0,00	0,00
57 (прайс	Гофрированная	12	(425,04)	0,00	(425,04)	(5100,48)	0,00	0,00	0,00	(5100,48)	0,00	0,00

Смета № 2902/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ООО «...»	трубка для проводки D25 мм с протяжкой (50 м)	букта	0,00	0,00				0,00		0,00	
58	(прайс ООО «...»)	Гофрированная трубка для проводки D32 мм с протяжкой (25 м)	18 букта	(313,04) 0,00	0,00	(313,04)	(5634,72)	0,00	0,00	(5634,72)	0,00	
59	(Прайс ООО "СонетНН")	Гофрированная трубка для проводки D40 мм с протяжкой (20 м)	14 букта	(392,00) 0,00	0,00	(392,00)	(5488,00)	0,00	0,00	(5488,00)	0,00	
60	(Прайс ООО "СонетНН")	Распределительная коробка 80x80x45	51 шт	(36,12) 0,00	0,00	(36,12)	(1842,12)	0,00	0,00	(1842,12)	0,00	
61	(Прайс ООО "СонетНН")	соединительная колодка Wago	200 шт	(12,32) 0,00	0,00	(12,32)	(2464,00)	0,00	0,00	(2464,00)	0,00	
62	(Прайс ООО "СонетНН")	Кабель ВВГнг LS 3x2.5	2100 м	(43,12) 0,00	0,00	(43,12)	(90552,00)	0,00	0,00	(90552,00)	0,00	
63	(Прайс ООО "СонетНН")	Кабель силовой ПВ-3 6 ж.з.	150 м	(11,76) 0,00	0,00	(11,76)	(1764,00)	0,00	0,00	(1764,00)	0,00	
64	(прайс ООО «...»)	Консоль с опорой ML осн 400	3 шт	(224,00) 0,00	0,00	(224,00)	(672,00)	0,00	0,00	(672,00)	0,00	
65	(прайс ООО «...»)	Консоль ВМ осн 300	45 шт	(83,16) 0,00	0,00	(83,16)	(3742,20)	0,00	0,00	(3742,20)	0,00	
66	(прайс ООО «...»)	Монтажный профиль PSL толщ. 1.5 L=2000	172 шт	(194,04) 0,00	0,00	(194,04)	(33374,88)	0,00	0,00	(33374,88)	0,00	
67	(прайс ООО «...»)	P.C. RJ45, UTP, Cat6, 2м, Grey	283 шт	(127,40) 0,00	0,00	(127,40)	(36054,20)	0,00	0,00	(36054,20)	0,00	
68	(прайс ООО «...»)	P.C. RJ45, UTP, Cat6, 3м, Grey	51 шт	(167,44) 0,00	0,00	(167,44)	(8539,44)	0,00	0,00	(8539,44)	0,00	
69	(прайс ООО «...»)	Комм шнур, UTP, 2 пары, RJ-45 - RJ-12, PVC, 2м	167 шт	(35,00) 0,00	0,00	(35,00)	(5845,00)	0,00	0,00	(5845,00)	0,00	
70	(прайс ООО «...»)	Комм шнур, ВО, LC-ST, 50/125, Duplex, 2м	10 шт	(625,24) 0,00	0,00	(625,24)	(6252,40)	0,00	0,00	(6252,40)	0,00	
71	(прайс ООО «...»)	Лоток проволочный 300x50 мм	24 м	(252,00) 0,00	0,00	(252,00)	(6048,00)	0,00	0,00	(6048,00)	0,00	
72	(прайс ООО «...»)	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 300x50	7 шт	(504,00) 0,00	0,00	(504,00)	(3528,00)	0,00	0,00	(3528,00)	0,00	
73	(прайс ООО «...»)	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 400x50	1 шт	(756,00) 0,00	0,00	(756,00)	(756,00)	0,00	0,00	(756,00)	0,00	
74	(прайс ООО «...»)	Перфорированный короб 75x50	44 м	(154,56) 0,00	0,00	(154,56)	(6800,64)	0,00	0,00	(6800,64)	0,00	
75	(прайс ООО «...»)	ШКО-Н-ST-24 MM ST	11	(10584,00)	0,00	(10584,00)	(116424,00)	0,00	0,00	(116424,00)	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«...»)		шт	0,00	0,00				0,00		0,00	
76	(прайс ООО «...»)	ШКО-С-19-1U 24 MM ST	1 шт	(10388,00) 0,00	0,00	(10388,00)	(10388,00)	0,00	0,00	(10388,00)	0,00	
77	(прайс ООО «...»)	Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток, 2К+3, гнездо под шнур	1 шт	(841,23) 0,00	0,00	(841,23)	(841,23)	0,00	0,00	(841,23)	0,00	
78	(прайс ООО «...»)	Риттал сетевой шкаф ТЕ7000 42U 800*800	2 шт	(24427,48) 0,00	0,00	(24427,48)	(48854,96)	0,00	0,00	(48854,96)	0,00	
79	(прайс ООО «...»)	Риттал сетевой шкаф TS8, 42U 800*1000	2 шт	(31693,20) 0,00	0,00	(31693,20)	(63386,40)	0,00	0,00	(63386,40)	0,00	
80	(прайс ООО «...»)	Лицевая панель цоколя ширина 800мм, сплошная, RAL 7035	4 шт	(1018,08) 0,00	0,00	(1018,08)	(4072,32)	0,00	0,00	(4072,32)	0,00	
81	(прайс ООО «...»)	Ножи для шкафов	4 набор	(665,84) 0,00	0,00	(665,84)	(2663,36)	0,00	0,00	(2663,36)	0,00	
82	(прайс ООО «...»)	Боковая панель цоколя глубина 800мм, RAL 7035	8 шт	(879,20) 0,00	0,00	(879,20)	(7033,60)	0,00	0,00	(7033,60)	0,00	
83	(прайс ООО «...»)	Цокольный адаптер 4 шт.	4 шт	(326,48) 0,00	0,00	(326,48)	(1305,92)	0,00	0,00	(1305,92)	0,00	
84	(прайс ООО «...»)	Вентиляционны й модуль, 2 вент, термостат	4 шт	(4704,84) 0,00	0,00	(4704,84)	(18819,36)	0,00	0,00	(18819,36)	0,00	
85	(прайс ООО «...»)	Комплект заземления шкафа	4 шт	(832,44) 0,00	0,00	(832,44)	(3329,76)	0,00	0,00	(3329,76)	0,00	
86	(прайс ООО «...»)	Кабельная гребенка 800мм	14 шт	(1149,12) 0,00	0,00	(1149,12)	(16087,68)	0,00	0,00	(16087,68)	0,00	
87	(прайс ООО «...»)	Кабель-канал 40BE	3 шт	(3906,00) 0,00	0,00	(3906,00)	(11718,00)	0,00	0,00	(11718,00)	0,00	
88	(прайс ООО «...»)	Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток	3 шт	(1185,80) 0,00	0,00	(1185,80)	(3557,40)	0,00	0,00	(3557,40)	0,00	
89	(прайс ООО «...»)	Кабель ТСВ 103x2x0,4	100 м	(138,60) 0,00	0,00	(138,60)	(13860,00)	0,00	0,00	(13860,00)	0,00	
90	(прайс ООО «...»)	Кабель ТСВ 50x2x0,4	100 м	(87,36) 0,00	0,00	(87,36)	(8736,00)	0,00	0,00	(8736,00)	0,00	
91	(прайс ООО «...»)	6 Fibres Multi Purpose Cable Uni Tube UV- stanilized LSZH, MM 50/125, Loose Tube	420 шт	(49,00) 0,00	0,00	(49,00)	(20580,00)	0,00	0,00	(20580,00)	0,00	
92	(прайс ООО «...»)	Rack 19" Patch Panel, 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, Cat 6, 1U, Graphite	24 шт	(3941,84) 0,00	0,00	(3941,84)	(94604,16)	0,00	0,00	(94604,16)	0,00	
93	(прайс ООО «...»)	19" Ring Run (Jumper) Panel, 1U, Graphite	26 шт	(482,44) 0,00	0,00	(482,44)	(12543,44)	0,00	0,00	(12543,44)	0,00	
94	(прайс ООО «...»)	Комм.панель,	7 шт	(868,56) 0,00	0,00	(868,56)	(6079,92)	0,00	0,00	(6079,92)	0,00	

Смета № 2902/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ООО «...»	телеф. 19" 1U / 25 xRJ-45 8P4C	шт	0,00	0,00				0,00		0,00	
95 (прайс ООО «...»)	Органайзер, гориз, 19", 1U, черн		шт	(492,80)	0,00	(492,80)	(3449,60)	0,00	0,00	(3449,60)	0,00	
96 (прайс ООО «...»)	19" Cable Management Panel, 1U, Graphite		шт	(1260,00)	0,00	(1260,00)	(1260,00)	0,00	0,00	(1260,00)	0,00	
97 (прайс ООО «...»)	UTP Mosaic 22.5x45, 1xRJ45, Cat6, White		шт	(148,96)	0,00	(148,96)	(37835,84)	0,00	0,00	(37835,84)	0,00	
Итого по разделу							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Основные материалы в текущих ценах							1603594,8			1603594,8		
Всего							4001689,2	170795,75	1176389,6	1908946,9		
В том числе основные материалы							1603594,8		63257,53	1603594,8		3929,84

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

ВСЕГО

4 001 689,21

Составил

Проверил